Горловский Медиа Портал
26.05.11 12:14



Подготовку к новому отопительному периоду начало и ЗАО "Горловсктеплосеть". Сегодня сотрудники предприятия показали, что они делают для достижения оптимальных результатов работы. Так, на котельной №3, расположенной по адресу ул. Герцена, 34, и отапливающей 60 объектов на улицах Капитана Остапенко, проспект Победы и бульвар Димитрова, сейчас ведется подготовка котлов и внутрикотельного оборудования к работе.

В частности, производится капитальный ремонт котла №1 (всего их 4): замена трубной фурнитуры, стояков и экранов. Сварочные работы уже завершены, идет обмуровка котла кирпичом. Как отметил начальник производственной службы ремонта ЗАО "ГТС" Анатолий Резниченко, производится работа и по замене горелочных устройств на более современные, которые позволяют уменьшить коэффициент избыточного воздуха, что значительно увеличивает КПД котла. Кроме того, новые устройства работают на среднем давлении газа.



Для увеличения нажмите на изображение

Иван Бабалик, заместитель главного инженера ЗАО "ГТС": "*Из-за злостных неплательщиков минувшей зимой нам приходилось принудительно снижать давление газа, что приводило к проблемам с отоплением, новое оборудование работает на среднем давлении, что позволит плавно регулировать мощность работы котла".*

По словам руководства предприятия, основные проблемы сегодня – это задолженность потребителей, которая финансово „связывает руки”. Ремонт и замена теплосетей

производится за счет того, что в мае часть сотрудников была вынуждена уйти в бесплатный отпуск – это позволило собрать необходимую сумму денег на ремонт. Части коллектива преложено перейти на сокращенный рабочий день.

Анатолий Резниченко, начальник производственной службы ремонта ЗАО "ГТС": *" Котлы в наших котельных установлены в 60-х годах 20 века, срок их эксплуатации – 20 лет. Естественно, мы понимаем, что котлы вышли из строя давно, однако всеми силами поддерживаем их работу. За последние годы стальные котловые трубы подорожали в 4 раза, а платежи населения скудные. У нас есть человеческие ресурсы, разрешения на ремонт оборудования, опыт – а денег на работу нет".*



Для увеличения нажмите на изображение

Несмотря на это, до начала зимы ЗАО "ГТС" планирует капитально отремонтировать 4 котла и полностью сменить 6.

На котельной №1, расположенной по ул. Черного-Диденко, 5, обслуживающей 160 объектов на участке от улицы Гагарина до бульвара Димитрова и от улицы Рудакова до улицы Пушкинская, сейчас уже идет капремонт 3-го котла (всего -4). Там разбирается обмуровка, демонтируются вышедшие из строя котельные трубы, каждая из которых отнимает около 1% качества работы. Также предприятие производит ремонт экономайзера, осуществляющего предподготовку воды, по технике, разработанной внутри предприятия, без демонтажа оборудования.

Чтобы насобирать деньги на ремонт оборудования, ЗАО "ГТС" отправило сотрудников в бесплатны

Горловский Медиа Портал
26.05.11 12:14



ЗАО "ГТС" на 6 км